	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.							
PROJ. RZĘDNA TERENU	89.98	89.93	89.86	89.15	89.68	89.50	89.50
RZĘDNA TERENU ISTN.	89.98	89.93	89.86	89.15	89.68	89.50	89.50
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	87.55	87.24	87.20	86.30	86.85	87.17	87.43
NAZIOM	1.43	1.68	1.74	1.97	1.72	1.66	1.43
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	1.61	1.76	1.81	1.99	1.84	1.73	1.61
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 14.0m	0.6% 42.5m	0.8% 122.0m	0.8% 89.0m	1.8% 18.5m	0.2% 163.0m	0% 35.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN150 168,3x7,1mm L360NE MOP 6,3 MPa L=484.0m						
KĄTY POZIOME	-90°	-22°	-0°	45°	45°	-8°	
KĄTY PIONOWE	-0.9°	0.5°	-3.1°	0.9°	0.5°	-0.9°	-3.1°
ODLEGŁOŚCI	0.0 14.0	14.0 42.5	56.5 122.0	178.5 89.0	267.5 18.0	285.5 163.0	448.5 35.5
HEKTOMETRY	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

0 1 2 3 4

UWAGI:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować położenie istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej dokonując próbne przekopy.

eico	Temat opracowania: Przebudowa gazociągu w/c DN150 (stal) na terenie Centrum Logistyczno-Inwestycyjnego w m. Jasin				
Projektował:	Jacek Łoda	157/89/Pw	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci gazowych	11.2017	Inwestor: CLIP II Sp. z o.o. ul. Robowicka 6, 62-020 Swarzędz-Jasin
Sprawdził:	Dorota Tulin	320/PW/92	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci gazowych	11.2017	
Sprzeczał:	Eryk Baranowski	-	-	11.2017	Adres inwestycji: m.Jasin, Robowicka, dz. nr 310/2, 309/2, 308/2, 307/17, obręb 0006 Jasin, jedn. ewid. 302116_5
-	-	-	-	-	W skr.:
Skala: 1:500/500	Tytuł rysunku: Profil podłużny projektowanego gazociągu				CL-G-02